

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL LOCAL: LOCALIDADE DE CACHOEIRA DO FOGO, INDEPENDÊNCIA - CE

FONTE: SEINFRA Nº 26.1 COM DESONERAÇÃO / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

## VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Edifícios	20,34%	22,12%	25,00%

PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme le	egislação es	specífica

## COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
-	LUUTO	0,

I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS ( 5% Sobre 40% da Mão de obra)	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

BDI = 24,52%

 $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ 

**INDEPENDÊNCIA** 

Anthono de Azespato Martinos Filino
Engl. Court (FREAKE 18664-0
ENgl. B860918972















OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL LOCAL: LOCALIDADE DE CACHOEIRA DO FOGO, INDEPENDÊNCIA - CE FONTE: SEINFRA Nº 26.1 COM DESONERAÇÃO / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

				CR	ONOGRA	CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO	VCEIRO							
1000		10707	3	30 DIAS		60 DIAS	6	90 DIAS	120	120 DIAS	150	150 DIAS	180	180 DIAS
EM	DESCRIÇAU DU SERVIÇU	IOIAL	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.817,30	%09	4.690,38		,			40%	3.126,92		-		
2.0	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 125.568,40	30%	37.670,52	30%	37.670,52		,	20%	25.113,68	50%	25.113,68		1
3.0	GRAMADO	R\$ 227.519,20	30%	68.255,76	30%	68.255,76		,	20%	45.503,84	20%	45.503,84		
4.0	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 11.350,52	10%	1.135,05	15%	1.702,58	35%	3.972,68	2%	567,53	10%	1.135,05	75%	2.837,63
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.682,43		,	10%	2.968,24	20%	14.841,22		-	10%	2.968,24	30%	8.904,73
7.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.304,57					%09	782,74					40%	521,83
	TOTAL COM BDI INCLUSO	R\$ 403.242,42		R\$111.751,71		R\$110.597,10		R\$19.596,64		R\$74.311,97		R\$74.720,82		R\$12.264,19
	TOTAL GERAL	TOTAL GERAL ACUMULADO(RS)	RS1	RS111.751,71	R\$3	R\$222.348,81	R\$2	R\$241.945,45	RS316.	R\$316.257,42	R\$39(	R\$390.978,23	R\$403	R\$403.242,42

INDEPENDÊNCIA segunda-feira, 10 de agosto de 2020









Terra de todos nós

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL

LOCAL: LOCALIDADE DE CACHOEIRA DO FOGO, INDEPENDÊNCIA - CE

FONTE: SEINFRA Nº 26.1 COM DESONERAÇÃO / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	PARCIAL %
	GRUPO A		
A.1	INSS	0,00%	
A.2	Serviço Social da Industria(SESI)	1,50%	
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI)	1,00%	
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA)	0,20%	
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE)	0,60%	
A.6	Salário Educação	2,50%	
A.7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS)	3,00%	
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	
A.9	Serviço Social da Construção Civil (SECONCI)	0,00%	
		Total do Grupo A	16,80%
	GRUPO B		
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	
B.2	Feriados	3,71%	
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	
B.4	13º Salário	10,83%	
B.5	Licença Paternidade	0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	
B.7	Dias de Chuva	1,55%	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	
B.9	Férias Gozadas	9,18%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%	
		Total do Grupo B	44,97%
	GRUPO C		
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	
C.3	Férias Indenizadas	4,40%	
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	
C.5	Indenização Adicional	0,47%	
		Total do Grupo C	15,41%
D	TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS		
D.1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	7,55%	
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	
		Total do Grupo D	8,02%
		FOTAL(A + B + C + D) % =	85,20%

